

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Città Metropolitana di Napoli



PEBA

PIANO
ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



Una città accessibile è una città per tutti.

Il Sindaco

L'Assessore



Comune di
Sant'Antonio Abate

ELENCO PREZZI

ELENCO PREZZI UNITARIO

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA)
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE — L. 41/1986 art. 32 c. 21
ALLEGATO A — ELENCO PREZZI UNITARI
Prezzario Regionale Campania 2026 — D.G.R. n. 14/2026, BURC n. 6/2026
| Giugno 2026

CODICE	CATEGORIA	DESCRIZIONE VOCE	UM	PREZZO UNITARIO (€)	NOTE
CAT.A – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
D.01.010	DEM	Demolizione parziale di muratura in mattoni o mista, con mezzi manuali, incluso trasporto a discarica	mq	28,5000 €	Prezzario Campania 2026
D.01.020	DEM	Demolizione di pavimentazione in cls o calcestruzzo, sp. ≤10cm, incluso carico e trasporto	mq	14,8000 €	Prezzario Campania 2026
D.02.010	DEM	Rimozione di gradini in pietra naturale, marmo o similari, incluso trasporto	m	18,5000 €	Prezzario Campania 2026
D.02.020	DEM	Rimozione di cordoli in cls preformati o granito, incluso carico e smaltimento	m	8,2000 €	Prezzario Campania 2026
CAT.B – OPERE IN CLS E MURATURA					
E.03.010	STR	Calcestruzzo armato in opera per strutture non a vista (Rck 25N/mm²)	mc	212,000 €	Prezzario Campania 2026
E.03.020	STR	Calcestruzzo non armato in opera per platee, suole e riempimenti (Rck 15N/mm²)	mc	142,000 €	Prezzario Campania 2026
E.03.030	STR	Acciaio in barre per cls armato tipo B450C, comprensivo di lavorazione e posa	kg	1,85000 €	Prezzario Campania 2026
E.12.045	MUR	Esecuzione apertura vano in muratura portante con presidio e ripristino	m	298,000 €	Prezzario Campania 2026
CAT.C – FINITURE E PAVIMENTAZIONI					
E.05.010	PAV	Pavimentazione esterna antiscivolo in cls lavato o stampato, sp. 6cm, su massetto	mq	88,000 €	Prezzario Campania 2026
E.05.015	PAV	Pavimentazione in cubetti di porfido 6×6cm, su letto di sabbia, con sigillatura	mq	125,000 €	Prezzario Campania 2026
E.05.025	RAM	Rampa in cls armato con superficie antisdrucciolo, p ≤8%, largh. 150cm, comprensivo di corrimano bilaterale	mq	148,000 €	Prezzario Campania 2026
E.05.030	PAV	Gradino singolo in pietra naturale 30cm, posa in opera	m	95,000 €	Prezzario Campania 2026
E.05.035	LOG	Strisce guida LOGES in materiale ceramico o porcellanato sp.9mm, classe R11, fornitura e posa	mq	98,000 €	Prezzario Campania 2026
E.05.036	LOG	Indicatori di attenzione LOGES (piastre 30×30cm), fornitura e posa in opera	cad	32,000 €	Prezzario Campania 2026
E.05.037	LOG	Mappa tattile bifrontale in acciaio inox, 60×90cm, con supporto, fornitura e posa	cad	4,65000 €	Prezzario Campania 2026
CAT.D – OPERE STRADALI E MARCIAPIEDI					
S.01.010	STR	Fresatura del manto bituminoso, sp. variabile fino a 5cm, incluso carico e trasporto	mq	4,2000 €	Prezzario Campania 2026
S.02.010	STR	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato, sp. 20cm, comprensivo di costipamento	mc	19,5000 €	Prezzario Campania 2026
S.03.010	STR	Conglomerato bituminoso tipo binder, sp. 5cm, incluso stesa e rullatura	ton	68,5000 €	Prezzario Campania 2026
S.05.010	MAR	Marcia piede in cls lavato o sp. 6cm, comprensivo di massetto e sottofondazione	mq	42,5000 €	Prezzario Campania 2026
S.05.025	SCI	Rampa/scivolo PMR in cls con superficie antisdrucciolo classe R13, largh. 150cm	mq	128,000 €	Prezzario Campania 2026
S.05.030	MAR	Marcia piede in resina colorata tipo Granisol o similare per attraversamenti pedonali	mq	98,000 €	Prezzario Campania 2026
S.07.010	COR	Cordolo in granito sez. 15×25cm, posa in opera su fondazione cls	m	32,000 €	Prezzario Campania 2026
S.07.020	COR	Cordolo in cls preformato sez. 12×25cm, posa in opera	m	14,5000 €	Prezzario Campania 2026
S.09.010	SEG	Segnaletica orizzontale in vernice rifrangente, strisce pedonali tipo CLASS	mq	5,8000 €	Prezzario Campania 2026
S.09.020	SEG	Segnale verticale stradale (PMR, disabili, precedenza), fornitura e posa su palo	cad	285,000 €	Prezzario Campania 2026
CAT.E – OPERE METALLICHE E INFISSI					
E.22.010	MET	Corrimano in acciaio inox AISI 316, tubo ø40mm, con staffe a parete e terminali	m	82,000 €	Prezzario Campania 2026
E.22.020	MET	Corrimano prolungamento orizzontale 30cm oltre ultimo gradino, coppia	cad	48,000 €	Prezzario Campania 2026
E.12.060	INF	Porta esterna accessibile PMR, luce netta ≥90cm, con maniglione antipanico e chiudiporta	cad	1,25000 €	Prezzario Campania 2026
CAT.F – SICUREZZA E ONERI ACCESSORI					
ONS.001	SIC	Oneri per sicurezza in fase di progettazione (2% importo lavori — non soggetti a ribasso)	%	2,000 €	Prezzario Campania 2026

PRE.001	IMP	Imprevisti e arrotondamenti (2% importo lavori)	%	2,000 €	Prezzario Campania 2026
---------	-----	---	---	---------	-------------------------

NOTA: Prezzi IVA esclusa. I prezzi si intendono comprensivi di manodopera, materiali, noli e spese generali di cantiere. Per voci non presenti applicare analisi prezzi conforme D.Lgs. 36/2023 All. I.13.